


СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство общественной территории парка «Победы», расположенной по адресу Оренбургская область
Пономаревский район с. Пономаревка ул. Советская 58/4 (II этап)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 19-03-2018-ДП

Сметная стоимость _____ 5265,541 тыс. руб.

строительных работ _____ 3315,951 тыс. руб.

монтажных работ _____ 1072,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 323,266 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2066,53 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|-------------------------|-------------|----------|---------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Плиточное покрытие возле монумента | | | | | | | | | | | | |
| Плиточное покрытие S=235 м2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРп68-13-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических НР (2608 руб.): 104% от ФОТ (2508 руб.) СП (1505 руб.): 60% от ФОТ (2508 руб.) | 1000 м2 | 0,235 235 / 1000 | 22521,17 | 8029,84 | 14491,33 | 2641,94 | 5292 | 1887 | 3405 | 621 |
| 2 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (1694 руб.): 142% от ФОТ (1193 руб.) СП (966 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1193 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,235 (235*0,1) / 100 | 22532,37 | 2108,4 | 20287,83 | 2971,22 | 5295 | 495 | 4768 | 698 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|--|---------------------------|----------|----------|---------|--------|--------|-------|------|------|
| 3 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 25,85 23,5*1,1 | 725,51 | | | | 18754 | | | |
| 4 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 12 см) НР (3177 руб.): 142% от ФОТ (2237 руб.) СП (1812 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2237 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,282 (235*0,12) / 100 | 35464,32 | 3271,52 | 32002,2 | 4660,6 | 10001 | 923 | 9025 | 1314 |
| 5 | ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 35,532 28,2*1,26 | 889,13 | | | | 31593 | | | |
| 6 | ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком НР (19647 руб.): 142% от ФОТ (13836 руб.) СП (11207 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (13836 руб.) | 100 м2 тротуара | 2,35 235 / 100 | 72611,15 | 5793,48 | 3559,67 | 94,22 | 170636 | 13615 | 8365 | 221 |
| 7 | ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | м2 | -235 | 418,86 | | | | -98432 | | | |
| 8 | ТССЦ-403-0106 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 235 | 653,92 | | | | 153671 | | | |
| Замена бордюрного камня возле монумента | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕР27-03-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании НР (18831 руб.): 142% от ФОТ (13261 руб.) СП (10741 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (13261 руб.) | 100 м | 1,75 175 / 100 | 7577,78 | 7577,78 | | | 13261 | 13261 | | |
| 10 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий $4 \cdot 293,48 = 4 \cdot 844,47 + (5,074 - 5,9) \times 638,78 + (0,0198 - 0,06) \times 580,98$ НР (24442 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ (19095 руб.) СП (15467 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (19095 руб.) | 100 м бортового камня | 1,75 175 / 100 | 35322,97 | 10757,74 | 859,04 | 153,58 | 61815 | 18826 | 1503 | 269 |
| 11 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 175 | 182,53 | | | | 31943 | | | |
| Раздел 2. Замена основания вечного огня. | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 НР (1084 руб.): 78% от ФОТ (1390 руб.) СП (695 руб.): 50% от ФОТ (1390 руб.) | 1 м3 бетона | 1 | 2558,68 | 1389,5 | 1169,18 | | 2559 | 1390 | 1169 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|---|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|-------|------|-----|-----|
| 13 | ТЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (Прил. 1.12 п.3.189Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (500 руб.): 80% от ФОТ (625 руб.) СП (238 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (625 руб.) | 100 м3 грунта | 0,023 2,3 / 100 | 27159,41 | 27159,41 | | | 625 | 625 | | |
| 14 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (154 руб.): 122% от ФОТ (126 руб.) СП (86 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (126 руб.) | 1 м3 основания | 0,3 | 1869,59 | 327,88 | 473,47 | 92,96 | 561 | 98 | 142 | 28 |
| 15 | ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство основания под фундаменты: песчаного НР (133 руб.): 122% от ФОТ (109 руб.) СП (74 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (109 руб.) | 1 м3 основания | 0,3 | 1354,29 | 314,3 | 246,83 | 50,82 | 406 | 94 | 74 | 15 |
| 16 | ТССЦ-408-0141 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | -0,36 | 657,55 | | | | -237 | | | |
| 17 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0,366 0,3*1,22 | 713,22 | | | | 261 | | | |
| 18 | ТЕР06-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 НР (1254 руб.): 105% от ФОТ (1194 руб.) СП (657 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1194 руб.) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,017 (2,3-0,6) / 100 | 574791,43 | 62397,02 | 39282,1 | 7794,36 | 9771 | 1061 | 668 | 133 |
| 19 | ТЕР06-01-001-17 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм НР (647 руб.): 105% от ФОТ (616 руб.) СП (339 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (616 руб.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,013 1,3 / 100 | 1143088,4 | 40392,8 | 40014,51 | 6974,1 | 14860 | 525 | 520 | 91 |
| 20 | ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен НР (1065 руб.): 105% от ФОТ (1014 руб.) СП (477 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1014 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 5 / 100 | 53185,7 | 19957,7 | 494,94 | 317,1 | 2659 | 998 | 25 | 16 |

Раздел 3. Ремонт памятника

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|--|--|-------|-------|--|--|
| 25 | ТЕРр61-11-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм / толщ. 40 мм НР (34960 руб.): 79% от ФОТ (44253 руб.) СП (22127 руб.): 50% от ФОТ (44253 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,23 123 / 100 | 45018,93 | 35978,04 | | | 55373 | 44253 | | |
|----|--|--|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|--|--|-------|-------|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|---|--|----------------|----------|----------|---------|---------------|-------|-------|------|
| 26 | ТЕРр61-11-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (11992 руб.): 79% от ФОТ (15180 руб.) СП (7590 руб.): 50% от ФОТ (15180 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,23 123 / 100 | 21374,58 | 12341,84 | | | 26291 | 15180 | | |
| 27 | ТЕРр61-28-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обертывание балок сеткой НР (3322 руб.): 79% от ФОТ (4205 руб.) СП (2103 руб.): 50% от ФОТ (4205 руб.) | 100 м2 поверхности | 1,23 123 / 100 | 23795,35 | 3418,52 | 45,34 | | 29268 | 4205 | 56 | |
| Раздел 4. Прочие ремонтно-строительные работы для разделов 1-3, 6. | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 47,818 235*0,04*2,2+175*0,2*0,08*2,5+ 1*2,0+18,138 | 52,62 | | 52,62 | | 2516 | | 2516 | |
| 33 | ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 47,818 | 47,37 | | 47,37 | | 2265 | | 2265 | |
| Раздел 5. Ограждение парка | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (991 руб.): 122% от ФОТ (812 руб.) СП (552 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (812 руб.) | 1 м3 основания | 1,93 201*3,14*0,175*0,175*0,1 | 1869,59 | 327,88 | 473,47 | 92,96 | 3608 | 633 | 914 | 179 |
| 35 | ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание НР (17858 руб.): 90% от ФОТ (19842 руб.) СП (14286 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (19842 руб.) | 100 столбов | 2,06 206 / 100 | 30226,57 | 5084,38 | 24029,02 | 4547,62 | 62267 | 10474 | 49500 | 9368 |
| 36 | ТССЦ-401-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 7,76 3,14*0,2*0,2*0,3*206 | 4218,02 | | | | 32732 | | | |
| 37 | ТССЦ-201-0832 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бруски деревянные 50*50 мм | м | -115,2 | 19,91 | | | | -2294 | | | |
| 38 | Прайс цен | Столб окрашенный 60х60х1,4 высота 2300 | шт. | 206 | 700 | | | | 144200 | | | |
| 39 | ТЕР09-08-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м НР (22368 руб.): 90% от ФОТ (24853 руб.) СП (17894 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (24853 руб.) | 10 панелей | 20 (500/2,5) / 10 | 1427,73 | 1097,04 | 330,69 | 145,6 | 28555 | 21941 | 6614 | 2912 |
| 40 | Прайс цен | Панель PREMIUM-perimetr 1530х2500 д.4 | шт. | 200 | 1378,33 | | | | 275666 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|--|----------------------------|----------|----------|----------|---------|-------|-------|------|------|
| 41 | Прайс цен | Комплект скоба универсальная с болтом (с антивандальной гайкой) | шт. | 824 | 45,83 | | | | 37764 | | | |
| Раздел 6. Ремонт постаментов с мемориальными досками | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ТЕРп63-7-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка облицовки стен: из гранитных плит (мемориальные доски) НР (6583 руб.): 77% от ФОТ (8549 руб.) СП (4275 руб.): 50% от ФОТ (8549 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,104 | 87635,07 | 80651,2 | 6983,87 | 1547,56 | 9114 | 8388 | 726 | 161 |
| 43 | ТЕРп61-11-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм / толщ. 40 мм НР (18191 руб.): 79% от ФОТ (23026 руб.) СП (11513 руб.): 50% от ФОТ (23026 руб.) | 100 м2 отремонтированн ой поверхности | 0,64 64 / 100 | 45018,93 | 35978,04 | | | 28812 | 23026 | | |
| 44 | ТЕРп61-11-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПИМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (6240 руб.): 79% от ФОТ (7899 руб.) СП (3950 руб.): 50% от ФОТ (7899 руб.) | 100 м2 отремонтированн ой поверхности | 0,64 64 / 100 | 21374,58 | 12341,84 | | | 13680 | 7899 | | |
| 45 | ТЕРп61-28-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обертывание балок сеткой НР (1729 руб.): 79% от ФОТ (2188 руб.) СП (1094 руб.): 50% от ФОТ (2188 руб.) | 100 м2 поверхности | 0,64 64 / 100 | 23795,35 | 3418,52 | 45,34 | | 15229 | 2188 | 29 | |
| Раздел 7. Устройство асфальтированной дорожки с подготовкой шириной 1.2 метра S=561 м2 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 10 см НР (1306 руб.): 109%=142%*(0,85*0,9) от ФОТ (1198 руб.) СП (970 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1198 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,228 (228*0,1) / 100 | 23500,28 | 2108,4 | 21201,28 | 3145,38 | 5358 | 481 | 4834 | 717 |
| 51 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 27,82 22,8*1,22 | 713,22 | | | | 19842 | | | |
| 52 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (3081 руб.): 142% от ФОТ (2170 руб.) СП (1758 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2170 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2736 (228*0,12) / 100 | 35464,32 | 3271,52 | 32002,2 | 4660,6 | 9703 | 895 | 8756 | 1275 |
| 53 | ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 34,4736 27,36*1,26 | 889,13 | | | | 30652 | | | |
| 54 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Н-4см) НР (6885 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ (5379 руб.) СП (4357 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (5379 руб.) | 100 м2 покрытия | 2,28 228 / 100 | 30716,87 | 2349,62 | 513,26 | 9,52 | 70034 | 5357 | 1170 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|-----------------------|-------------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|------|-----|
| 55 | ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (2104 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ (1644 руб.) СП (1332 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (1644 руб.) | 100 м2 покрытия | 2,28 228 / 100 | 9854,28 | 721 | 149,1 | | 22468 | 1644 | 340 | |
| 56 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 4 293,48 = 4 844,47 + (5,074 - 5,9) x 638,78 + (0,0198 - 0,06) x 580,98 НР (53073 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ (41463 руб.) СП (33585 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (41463 руб.) | 100 м бортового камня | 3,8 380 / 100 | 35322,97 | 10757,74 | 859,04 | 153,58 | 134227 | 40879 | 3264 | 584 |
| 57 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 380 | 182,53 | | | | 69361 | | | |

Раздел 8. Сцена

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----|---|---------|--|--|--|---------|--|--|--|
| 58 | Прайс | Сцена в комплекте с установкой и доставкой | шт | 1 | 1072000 | | | | 1072000 | | | |
|----|-------|--|----|---|---------|--|--|--|---------|--|--|--|

Раздел 9. МАФ

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|----|------------|-----------|--|--|--|--------|--|--|--|
| 59 | ООО «РМК» г. Оренбург | ДИО 4.111 Качалка на пружине Пчелка с доставкой и установкой | шт | 1 | 20362,33 | | | | 20362 | | | |
| 60 | ООО «РМК» г. Оренбург | ДИО 4.14 Качалка на пружине Дельфин с доставкой и установкой | шт | 1 | 20362,33 | | | | 20362 | | | |
| 61 | ООО «РМК» г. Оренбург | ДИО 2.08-15 Карусель со сплошным сидением с доставкой и установкой | шт | 1 | 35771,67 | | | | 35772 | | | |
| 62 | ООО «РМК» г. Оренбург | МФ 3.01 Песочница L=1500 мм с доставкой и установкой | шт | 2 | 9906 | | | | 19812 | | | |
| 63 | ООО «РМК» г. Оренбург | ДИО 3.07-15 Качалка-балансир с доставкой и установкой | шт | 2 | 12657,67 | | | | 25315 | | | |
| 64 | ООО «РМК» г. Оренбург | ДИК 1.017 Детский игровой комплекс Н=1200 с доставкой и установкой | шт | 1 | 9300,85 | | | | 9301 | | | |
| 65 | ООО «РМК» г. Оренбург | ДИК 2.311 Детский игровой комплекс Дружба Н=1500 с доставкой и установкой | шт | 1 | 191044,29 | | | | 191044 | | | |
| 66 | ИП Ревеньков Н.А. г.Таганрог | ДИК "Форт пост" с доставкой и установкой | шт | 1 | 263441,67 | | | | 263442 | | | |
| 67 | ИП Ревеньков Н.А. г.Таганрог | Карусель Ромашка с доставкой и установкой | шт | 1 | 26966,67 | | | | 26967 | | | |
| 68 | ИП Ревеньков Н.А. г.Таганрог | КНП "Лошадка" с доставкой и установкой | шт | 1 | 14616,67 | | | | 14617 | | | |
| 69 | ИП Ревеньков Н.А. г.Таганрог | Качели двухместные на цепях с доставкой и установкой | шт | 3 | 14941,67 | | | | 44825 | | | |
| 70 | Прайс | Урна деревянная на ж/б основании с металлической вставкой 001312 с вставкой для урны, с установкой | шт | 6 29-23 | 4433,33 | | | | 26600 | | | |
| 72 | Коммерческое предложение РЕКЛАБА.РФ | Объемные не световые буквы, с установкой и доставкой | шт | 1 | 68740,83 | | | | 68741 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|-------------------|-----------|----------|----------|---------|--------|-------|------|-----|
| Раздел 10. Фонтанный комплекс, система водоснабжения и краны для полива | | | | | | | | | | | | |
| 73 | ТЕР01-02-056-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м ² с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1 <i>НР (5382 руб.): 80% от ФОТ (6727 руб.) СП (2556 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (6727 руб.)</i> | 100 м ³ грунта | 0,296 | 22725,36 | 22725,36 | | | 6727 | 6727 | | |
| 74 | ТЕР08-01-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Устройство основания под фундаменты: гравийного <i>НР (1325 руб.): 122% от ФОТ (1086 руб.) СП (738 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1086 руб.)</i> | 1 м ³ основания | 2,5 | 1671,57 | 341,6 | 473,47 | 92,96 | 4179 | 854 | 1184 | 232 |
| 75 | ТЕР07-02-003-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Установка капителей стен: водосборного бассейна <i>НР (1171 руб.): 130% от ФОТ (901 руб.) СП (649 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (901 руб.)</i> | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 | 261348,49 | 72026,08 | 103889,9 | 18085,9 | 2613 | 720 | 1039 | 181 |
| 76 | ТЕР16-04-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм <i>НР (35651 руб.): 128% от ФОТ (27852 руб.) СП (19775 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (27852 руб.)</i> | 100 м трубопровода | 2,95 | 15571,39 | 9429 | 90,86 | 12,32 | 45936 | 27816 | 268 | 36 |
| 77 | ТССЦ-507-4329 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм | м | -294,4 | 59,07 | | | | -17390 | | | |
| 78 | ТССЦ-507-3366 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 295 | 55,8 | | | | 16461 | | | |
| 79 | ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>НР (1279 руб.): 80% от ФОТ (1599 руб.) СП (608 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (1599 руб.)</i> | 100 м ³ грунта | 0,144 | 11101,44 | 11101,44 | | | 1599 | 1599 | | |
| 80 | ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Устройство бетонной подготовки <i>НР (3558 руб.): 105% от ФОТ (3389 руб.) СП (1864 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (3389 руб.)</i> | 100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,123 12,3/100 | 478748,34 | 23486,4 | 21992,53 | 4064,76 | 58886 | 2889 | 2705 | 500 |
| 81 | ТССЦ-101-3178 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" | кг | 6 | 312,23 | | | | 1873 | | | |
| 82 | ТЕР16-07-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм <i>НР (1632 руб.): 128% от ФОТ (1275 руб.) СП (905 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1275 руб.)</i> | 1 врезка | 1 | 2007,02 | 1275,4 | 5,62 | | 2007 | 1275 | 6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 83 | ТССЦ-302-1484 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 1 | 444,8 | | | | 445 | | | |
| 84 | ТЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм НР (83 руб.): 128% от ФОТ (65 руб.) СП (46 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (65 руб.) | 1 счетчик (водомер) | 1 | 4626,43 | 64,54 | 5,62 | | 4626 | 65 | 6 | |
| 85 | ТЕР16-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм НР (494 руб.): 128% от ФОТ (386 руб.) СП (274 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (386 руб.) | 1 кран | 8 | 3696,18 | 48,3 | | | 29569 | 386 | | |
| 86 | Прайс | Фонтанный комплекс (с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов) | шт. | 1 | 184705 | | | | 184705 | | | |
| 87 | Прайс | Насосная станция (станция управления, насосная станция, очистная станция) (с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов) | шт. | 1 | 29327,55 | | | | 29328 | | | |
| 88 | ТЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой НР (264 руб.): 90% от ФОТ (293 руб.) СП (176 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (293 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,225 | 2936,4 | 1304,38 | 71,25 | 1,68 | 661 | 293 | 16 | |
| 89 | ТЕР13-03-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой НР (264 руб.): 90% от ФОТ (293 руб.) СП (176 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (293 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,225 | 2327,21 | 1304,38 | 71,25 | 1,68 | 524 | 293 | 16 | |
| 90 | ТЕР13-03-003-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 НР (142 руб.): 90% от ФОТ (158 руб.) СП (95 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (158 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,225 | 3403,21 | 704,2 | 47,16 | 1,68 | 766 | 158 | 11 | |
| Раздел 11. Озеленение | | | | | | | | | | | | |
| 92 | ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную НР (22284 руб.): 115% от ФОТ (19377 руб.) СП (14920 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (19377 руб.) | 100 м2 | 14,0542 1405,42 / 100 | 4227,61 | 847 | 2879,77 | 531,72 | 59416 | 11904 | 40473 | 7473 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 3834076 | 296220 | 156372 | 27046 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 339446 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 214429 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 3315951 | | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 1072000 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|
| Итого | | | | | | | | | 4385965 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 3381484 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 156372 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 323266 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 339446 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 214429 | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | 877193 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 5263158 | | | |