

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО Пономаревский с/с

А.П.Авреднов



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Благоустройство общественной территории парка «Победы», расположенной по адресу Оренбургская область Пономаревский район с. Пономаревка ул. Советская 58/4 (II этап)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Плиточное покрытие возле монумента				
Плиточное покрытие S=235 м2				
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,235	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,235	
3	Песок природный для строительных работ средний	м3	25,85	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 12 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,282	
5	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	35,532	
6	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2 тротуара	2,35	
7	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-235	
8	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм	м2	235	
Замена бордюрного камня возле монумента				
9	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	1,75	
10	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,75	
11	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	175	
Раздел 2. Замена основания вечного огня.				
12	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	1 м3 бетона	1	
13	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,023	
14	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	0,3	
15	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания	0,3	

1	2	3	4	5
16	Песок природный для строительных растворов средний	м3	-0,36	
17	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,366	
18	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,017	
19	Устройство фундаментных плит железобетонных: с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,013	
20	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05	

Раздел 3. Ремонт памятника

25	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм / толщ. 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,23	
26	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	100 м2 отремонтированной поверхности	1,23	
27	Обертывание балок сеткой	100 м2 поверхности	1,23	

Раздел 4. Прочие ремонтно-строительные работы для разделов 1-3, 6.

32	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	47,818	
33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	47,818	

Раздел 5. Ограждение парка

34	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	1,93	
35	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	2,06	
36	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	7,76	
37	Брусочки деревянные 50*50 мм	м	-115,2	
38	Столб окрашенный 60х60х1,4 высота 2300	шт.	206	
39	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 панелей	20	
40	Панель PREMIUM-perimetr 1530х2500 д.4	шт.	200	
41	Комплект скоба универсальная с болтом (с антивандальной гайкой)	шт.	824	

Раздел 6. Ремонт постаментов с мемориальными досками

1	2	3	4	5
42	Разборка облицовки стен: из гранитных плит (мемориальные доски)	100 м2 поверхности облицовки	0,104	
43	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм / толщ. 40 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,64	
44	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,64	
45	Обертывание балок сеткой	100 м2 поверхности	0,64	

Раздел 7. Устройство асфальтированной дорожки с подготовкой шириной 1.2 метра S=561 м2

50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 10 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,228	
51	Смесь песчано-гравийная природная	м3	27,82	
52	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2736	
53	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)-10 мм	м3	34,4736	
54	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Н-4см)	100 м2 покрытия	2,28	
55	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	2,28	
56	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	3,8	
57	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	380	

Раздел 8. Сцена

58	Сцена в комплекте с установкой и доставкой	шт	1	
----	--	----	---	--

Раздел 9. Игровые

59	ДИО 11 Качалка на пружине Пчелка с доставкой и установкой	шт	1	
60	ДИО 14 Качалка на пружине Дельфин с доставкой и установкой	шт	1	
61	ДИО 208-15 Карусель со сплошным сидением с доставкой и установкой	шт	1	
62	МФ 001 Песочница L=1500 мм с доставкой и установкой	шт	2	
63	ДИО 107-15 Качалка-балансир с доставкой и установкой	шт	2	
64	ДИО 117 Детский игровой комплекс Н=1200 с доставкой и установкой	шт	1	
65	ДИО 111 Детский игровой комплекс Дружба Н=1500 с доставкой и установкой	шт	1	

1	2	3	4	5
66	Дизельный генератор "ДГП-100" с доставкой и установкой	шт	1	
67	Карманный фонарь Ромашка с доставкой и установкой	шт	1	
68	КНП "Ромашка" с доставкой и установкой	шт	1	
69	Качель двухместные на цепях с доставкой и установкой	шт	3	
70	Урна деревянная на ж/б основании с металлической вставкой 001312 с вставкой для урны, с установкой	шт	6	
72	Объемные не световые буквы, с установкой и доставкой	шт	1	

Раздел 10. Монтажный комплекс, система водоснабжения и краны для полива

73	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплением, глубина траншей и котлованов: до 2 м, грунт: грунты 1	100 м3 грунта	0,296	
74	Устройство основания под фундаменты: гравийного	1 м3 основания	2,5	
75	Установка капителей стен: водосборного бассейна	100 шт. сборных конструкций	0,01	
76	Положка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	2,95	
77	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм	м	-294,4	
78	Трубы из полипропилена PN 25/20	м	295	
79	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт: грунты: 1	100 м3 грунта	0,144	
80	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,123	
81	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс"	кг	6	
82	Соединение действующих внутренних сетей трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1	
83	Кран шаровый В-В размером 3/4"	шт.	1	
84	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	
85	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм	1 кран	8	
86	Формальный комплекс (с учетом заготовительно-монтажных и транспортных расходов)	шт.	1	
87	Напорная станция (станция управления, насосная станция, очистная станция) (с учетом заготовительно-монтажных и транспортных расходов)	шт.	1	
88	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,225	
89	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,225	

1	2	3	4	5
90	Основа оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,225	
Раздел 15. озеленение				
92	Посадка газонов партерных, мавританских и газонов зеленных вручную	100 м2	14,0542	