


СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
  
А.П.Авреднов  
2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на капитальный ремонт поселкового водопровода в с. Пономаревка, Пономаревского района, Оренбургской области  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 1030,000 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 118,874 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 693,8 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-031-01 1,424 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 ЭМ=9,01; ЗПМ=14 НР (655 руб.): 95% от ФОТ (689 руб.) СП (296 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (689 руб.)	1000 м3 грунта	0,315	8836,83		8836,83	2185,96		2784		2784	689			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР01-01-003-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-003-09 1,51 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 ОЗП=14; ЭМ=9,01; ЗПМ=14 НР (6069 руб.): 95% от ФОТ (6388 руб.) СП (2747 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (6388 руб.)	1000 м3 грунта	0,774	38145,16	1724,94	36420,22	6528,48		29524	1335	28189	5053	13,22	10,23	
4	<b>ТЕР01-01-003-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уширение траншей под колодцы экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-003-09 1,51 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 ОЗП=14; ЭМ=9,01; ЗПМ=14 НР (494 руб.): 95% от ФОТ (520 руб.) СП (224 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (520 руб.)	1000 м3 грунта	0,063	38145,16	1724,94	36420,22	6528,48		2403	109	2294	411	13,22	0,83	
5	<b>ТЕР01-01-013-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-08 1,238 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 ОЗП=14; ЭМ=9,14; ЗПМ=14; МАТ=3,05 НР (537 руб.): 95% от ФОТ (565 руб.) СП (243 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (565 руб.)	1000 м3 грунта	0,063	39963,58	1488,76	38457,46	7472,36		2518	94	2423	471	11,41	0,72	
7	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 2 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,16 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	101	47,37		47,37			4784		4784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТЕР01-02-057-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную при пересечении с коммуникациями, группа грунтов: 3 (3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 1,1574 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ОЗП=14; ЗПМ=14 НР (10769 руб.): 80% от ФОТ (13461 руб.) СП (5115 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (13461 руб.)	100 м3 грунта	0,32	42066,75	42066,75				13461	13461			322,4	103,17	
10	<b>ТЕР01-02-057-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 1,1574 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ОЗП=14; ЗПМ=14 НР (12022 руб.): 80% от ФОТ (15028 руб.) СП (5711 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (15028 руб.)	100 м3 грунта	0,387	38830,85	38830,85				15028	15028			297,6	115,17	
11	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-001-01 23,1 Устройство основания под трубопроводы: песчаного ОЗП=14; ЭМ=7,51; ЗПМ=14; МАТ=12,11 НР (6609 руб.): 130% от ФОТ (5084 руб.) СП (3864 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (5084 руб.)	10 м3 основани я	3,5	9659,92	1393,7	285,61	58,94		33810	4878	1000	206	10,2	35,7	
12	<b>ТЕР01-01-034-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка ПГС траншей и котлованов ПГС (открытый переход дорог)с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-034-01 1,468 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 ЭМ=9,01; ЗПМ=14 НР (20 руб.): 95% от ФОТ (21 руб.) СП (9 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (21 руб.)	1000 м3 грунта	0,016	5395,19		5395,19	1334,62		86		86	21			
15	<b>ТССЦ-408-0200</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 0,4136 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=11,2	м3	16	713,22					11412						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	<b>ТЕР01-01-034-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-034-02 1,469 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ЭМ=9,01; ЗПМ=14 НР (1094 руб.): 95% от ФОТ (1152 руб.) СП (495 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (1152 руб.)	1000 м3 грунта	0,76	6125,54		6125,54	1515,22		4655		4655	1152			
22	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 1,1428 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ОЗП=14; ЭМ=8,87; ЗПМ=14 НР (3408 руб.): 95% от ФОТ (3587 руб.) СП (1542 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (3587 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	1,5601	4566,93	1787,52	2779,41	511,56		7125	2789	4336	798	12,53	19,55	
23	<b>ТЕР01-01-034-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-034-01 1,468 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 ЭМ=9,01; ЗПМ=14 НР (399 руб.): 95% от ФОТ (420 руб.) СП (181 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (420 руб.)	1000 м3 грунта	0,315	5395,19		5395,19	1334,62		1699		1699	420			
25	<b>ТЕР01-01-036-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-036-02 1,493 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ЭМ=9,85; ЗПМ=14 НР (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.) СП (43 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (99 руб.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,75	212,66		212,66	56,42		372		372	99			

## Раздел 2. трубопровод

35	<b>ТЕР22-01-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж чугунных труб диаметром: 100 мм (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-006-03 22,19 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 100 мм ОЗП=14; ЭМ=7,72; ЗПМ=14; МАТ=5,83 НР (15776 руб.): 130% от ФОТ (12135 руб.) СП (9223 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (12135 руб.)	1 км трубопровода	0,35	38081,08	34186,91	3894,17	485,77		13328	11965	1363	170	222,6	77,91	
----	--	--	----------------------	------	----------	----------	---------	--------	--	-------	-------	------	-----	-------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 2 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,16 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7,4	47,37		47,37			351		351				
43	<b>ТЕР22-01-021-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-021-03 22,95 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм ОЗП=14; ЭМ=7,19; ЗПМ=14; МАТ=2,86 НР (19003 руб.): 130% от ФОТ (14618 руб.) СП (11110 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (14618 руб.)	1 км трубопровода	0,35	268078,97	34971,16	26317,92	6795,46		93828	12240	9211	2378	225,04	78,76	
47	<b>ТЕР22-03-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-002-01 22,344 Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов ОЗП=14; ЭМ=7,11; ЗПМ=14; МАТ=3,96 НР (172 руб.): 130% от ФОТ (132 руб.) СП (100 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (132 руб.)	10 фасонных частей	0,1	3154,06	728,42	2054,43	589,4		315	73	205	59	4,8	0,48	
54	<b>ТССЦ-507-0850</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0850 65535,65535 Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х32 мм МАТ=2,26	шт.	10	1046,45					10465						
59	<b>ТЕР16-05-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм 43,12 = 334,71 - 1 х 291,59 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-002-01 16,158 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм ОЗП=14; ЭМ=5,36; ЗПМ=14; МАТ=4,77 НР (3498 руб.): 128% от ФОТ (2733 руб.) СП (1940 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2733 руб.)	1 шт.	20	297,01	136,64	11,26			5940	2733	225		0,9	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	<b>ТССЦ-302-1305</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1305 0,31216 Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм МАТ=3,47	шт.	20	264,9					5298						
65	<b>ТССЦ-507-0718</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0718 0,49534 Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) МАТ=1,43	шт.	1	326,65					327						
67	<b>ТЕР22-03-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-006-03 22,356 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм ОЗП=14; ЭМ=5,36; ЗПМ=14; МАТ=5,77 НР (655 руб.): 130% от ФОТ (504 руб.) СП (383 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (504 руб.)	1 задвижка (или клапан обратный)	2	3550,2	251,86	16,88			7100	504	34		1,7	3,4	
70	<b>ТЕР22-03-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-02 22,338 Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм ОЗП=14; ЭМ=7,39; ЗПМ=14; МАТ=5,3 НР (372 руб.): 130% от ФОТ (286 руб.) СП (217 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (286 руб.)	1 т фасонных частей	0,0486	55190,27	5383,98	3270,59	484,82		2682	262	159	24	37,74	1,83	
71	<b>ТЕР22-03-011-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка: гидрантов пожарных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-011-03 22,381 Установка: гидрантов пожарных ОЗП=14; ЭМ=7,33; ЗПМ=14; МАТ=7,09 НР (2239 руб.): 130% от ФОТ (1722 руб.) СП (1309 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (1722 руб.)	1 шт.	6	9692,94	282,52	41,41	4,48		58158	1695	248	27	1,98	11,88	
72	<b>ТЕР22-03-011-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка: колонок водоразборных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-011-04 22,382 Установка: колонок водоразборных ОЗП=14; ЭМ=7,17; ЗПМ=14; МАТ=3,67 НР (1477 руб.): 130% от ФОТ (1136 руб.) СП (863 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (1136 руб.)	1 шт.	1	3573,24	1126,72	88,55	9,1		3573	1127	89	9	7,16	7,16	
73	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной отмостки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 6,1 Устройство бетонной подготовки ОЗП=14; ЭМ=11,76; ЗПМ=14; МАТ=7,18 НР (868 руб.): 105% от ФОТ (827 руб.) СП (455 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (827 руб.)	100 м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,03	471842,9	23486,4	21624,76	4064,76		14155	705	649	122	180	5,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	<b>ТЕР22-05-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-05-003-01 22,441 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм ОЗП=14; ЭМ=5,38; ЗПМ=14; МАТ=5,01 НР (2295 руб.): 130% от ФОТ (1765 руб.) СП (1341 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (1765 руб.)	100 м трубы, уложенн ой в футляра	0,13	19113,67	13576,64	212,4			2485	1765	28		84,4	10,97	
78	<b>ТЕР22-01-011-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка футляра из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-08 22,47 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм ОЗП=14; ЭМ=8,19; ЗПМ=14; МАТ=4,3 НР (2353 руб.): 130% от ФОТ (1810 руб.) СП (1376 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (1810 руб.)	1 км трубопро вода	0,013	2138469,4	102868,9	182576,5	36356,04		27800	1337	2373	473	594	7,72	
79	<b>ТЕР22-02-001-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-001-08 22,119 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм ОЗП=14; ЭМ=7,82; ЗПМ=14; МАТ=2,64 НР (644 руб.): 130% от ФОТ (495 руб.) СП (376 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (495 руб.)	1 км трубопро вода	0,013	101016,15	33989,76	47050,44	4069,8		1313	442	612	53	216	2,81	
81	<b>ТССЦ-101-1995</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1995 0,819 Мастика битумная МАТ=7,9	т	0,0571	31652,14					1807						
83	<b>ТССЦ-101-3320</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизол (техноэласт ХПП-3,0 стеклохолст) для изоляции труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3320 0,1179 Гидроизол (техноэласт ХПП-3,0 стеклохолст) для изоляции труб МАТ=8,85	м2	16,9	252,58					4269						
91	<b>ТЕР22-06-001-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-001-03 22,47 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм ОЗП=14; ЗПМ=14; МАТ=8,41 НР (3680 руб.): 130% от ФОТ (2831 руб.) СП (2152 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (2831 руб.)	1 км трубопро вода	0,35	9413,78	8088,78				3295	2831			56,7	19,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 3. сборный бетон и ж/бетон</b>																
94	<b>ТЕР22-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-04-001-01 22,4 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих ОЗП=14; ЭМ=8,71; ЗПМ=14; МАТ=6,61 НР (15048 руб.): 130% от ФОТ (11575 руб.) СП (8797 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (11575 руб.)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,954	27101,81	9331,06	17770,75	2801,99		25855	8902	16953	2673	63,78	60,85	
97	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 2 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,16 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	19	47,37		47,37			900		900				
98	<b>ТЕР22-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-04-001-01 22,4 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих ОЗП=14; ЭМ=8,71; ЗПМ=14; МАТ=6,61 НР (25078 руб.): 130% от ФОТ (19291 руб.) СП (14661 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (19291 руб.)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,954	195021,42	15551,76	29617,92	4669,98		186050	14836	28255	4455	106,3	101,41	
101	<b>ТССЦ-101-2535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки чугунные легкие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2535 0,497 Люки чугунные легкие МАТ=8,57	шт.	6	3687,24					22123						
105	<b>ТССЦ-201-0772</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0772 0,19351 Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций МАТ=5,25	т	0,03	39032,18					1171						
<b>Раздел 4.</b>																



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										622249	99111	114277	19763		693,8	
Накладные расходы										135325						
Сметная прибыль										74773						
<b>Итого по смете:</b>																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										81127					31,33	
Перевозка грузов автотранспортом										6035						
Земляные работы, выполняемые ручным способом										62106					218,34	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										656223					420,73	
Автомобильные дороги																
Прокладка и монтаж сетей связи																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										11378					18	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										15478					5,4	
<b>Итого</b>										832347					693,8	
<b>В том числе:</b>																
Материалы										408861						
Машины и механизмы										114277						
ФОТ										118874						
Накладные расходы										135325						
Сметная прибыль										74773						
Временные здания и сооружения 1,1%										9156						
<b>Итого</b>										841503						
Непредвиденные затраты 2%										16830						
<b>Итого</b>										858333						
НДС 20%										171667						
<b>ВСЕГО по смете</b>										1030000					693,8	